

Siechnice, dnia 30.12.2025r.

**Nabywca:**  
**GRUPA VAT ESV**  
**ul. Ciepłownicza 1a**  
**55-011 Siechnice**  
**NIP: 107-004-71-60**

**Odbiorca:**  
**ESV S.A.**  
**ul. Ciepłownicza 1a**  
**55-011 Siechnice**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE 2025/12/05/DTI**

### **Prace budowlano-montażowe dotyczące budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku magazynowego przy ulicy Akacyjowej w miejscowości Stanowice, gmina Oława.**

ESV S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej na wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczących budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku magazynowego zlokalizowanego przy ul. Akacyjowej w Stanowicach zgodnie z:

- a) Projektem wykonawczym.
- b) Wizją lokalną w terenie.
- c) Wytycznymi Działu Inwestycji i Przyłączeń ESV S.A.

#### **1. ZAKRES PRAC.**

- a) Budowa nowego złącza kablowego nN typu Zk2a-1PP.
- b) Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> według projektu.
- c) Ułożenie równoległe do linii kablowej przewodu komunikacyjnego [FTP 4x2x0,5](#) kat. 5E w rurze osłonowej typu RHDPE 40/3,7mm.

#### **2. PONADTO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA.**

- 2.1. Wizji w terenie.
- 2.2. Uzyskanie oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni przez zarządcę drogi.
- 2.3. Uzyskania zajęcia pasa drogowego
- 2.4. Odbudowy nawierzchni, które zostaną uszkodzone w wyniku prowadzonych prac.
- 2.5. Wykonania niezbędnych robót w branży drogowej dla realizacji całości zadania, tzn. rozbiórek nawierzchni i innych elementów, wykonanie przewiertów, odtworzenie podbudowy dróg i chodników, odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, a także odtworzenie zieleni i nasadzeń.
- 2.6. Zapewnienia obsługi geodezyjnej: wytyczenie i mapy powykonawcze zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane.
- 2.7. Uzyskania protokołów zdawczo-odbiorczych zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.
- 2.8. Odbioru terenu po zakończeniu prac przez upoważnionego przedstawiciela właściciela terenu, na którym były prowadzone prace.
- 2.9. Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz ze spisem treści w ilości 2 (dwóch) egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD wraz ze spisem zawartości dok. powykw.) oraz mapy powykonawczej z ośrodka.
- 2.10. Wykonanie pomiarów wymaganych prawem oraz wymogami ESV.
- 2.11. Wykonanie niezbędnych oznaczeń eksploatacyjnych ESV.
- 2.12. Zgodnego z obowiązującym prawem zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z miejsca wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia.

- 2.13. Wykonawca jest w myśl ustawy o odpadach (Dz.U. nr 39 z 2007 roku, poz. 251 z późniejszymi zmianami) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.
- 2.14. Wykonawcy zabrania się:
- 2.14.1. wwożenia lub wnoszenia na teren budowy odpadów, które nie powstały w związku z realizacją przedmiotu umowy;
  - 2.14.2. spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów na terenie budowy;
  - 2.14.3. nieuzasadnionego przetrzymywania odpadów na terenie budowy;
- 2.15. Wprowadzania do urządzeń i systemów gospodarki wodno-ściekowej znajdujących się na terenie budowy, ścieków i substancji innych niż powstałe w wyniku działalności bytowej pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, a w przypadku pozostałych substancji i produktów, ściśle związanych ze stosowaną technologią realizacji przedmiotu umowy – ich wprowadzanie do urządzeń kanalizacji jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
- 2.16. Uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru niezbędnego do podania napięcia z ESV.

### 3. DOSTAWA MATERIAŁÓW.

Zamawiający zapewni Wykonawcy niżej wymienione materiały:

#### 3.1. W zakresie budowy złącza kablowego nN:

- Złącze kablowe ZK2a-1PP – 1 szt.

#### 3.2. W zakresie budowy linii kablowej nN:

- Kabel elektroenergetyczny nN typu YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> – o długości wymaganej do realizacji zadania.
- Rura RHDPE 40/3,7mm oraz kabel FTP 4x2x0,5 – o długości wymaganej do realizacji zadania.

Pozostałe materiały konieczne do wykonania przedmiotu zlecenia dostarcza Wykonawca. Wykonawca zapewni transport rozładunek i załadunek dostarczanych materiałów do miejsca i w miejscu prowadzonych robót.

Materiały stanowiące dostawę inwestorską znajdować się będą w magazynie Zamawiającego zlokalizowanego pod adresem: **55-011 Siechnice, ul. Polna.**

Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury udzielenia zamówienia.

### 4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ŚWIADCZENIA.

Miejscem wykonania świadczenia jest **ul. Lipowa/Stanowicka/Akacjowa Stanowice, gmina Oława.**

Oczekiwany termin wykonania: **15.04.2026r.**

Prosimy o określenie:

- a) przedmiotu oferty,
- b) dane wykonawcy,
- c) terminu płatności nie krótszego niż 60 dni,
- d) czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy.
- e) określenie terminu wykonania umowy.

**5. WYŁONIENIE WYKONAWCY.**

1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie zostaną wyłonieni oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze oferty na poszczególne etapy zamówienia.
3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.
4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od ceny ofertowej określonej w pierwszym etapie postępowania.

**6. ZAŁĄCZNIKI.**

1. Załącznik nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu.
2. Załącznik nr 2 – Schemat zasilania.
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy prace budowlano-montażowe.
4. Załącznik nr 4 – Klauzula o zachowaniu poufności.

Oferty należy przesłać na adresy e-mail: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl), [bernadetta.wanat@esv.pl](mailto:bernadetta.wanat@esv.pl) w terminie **do dnia: 13.01.2026 r. do godz. 13<sup>00</sup>**.

Osoba odpowiedzialna: Marcin Bronowicki, tel. 506 218 951, email: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl).

Z poważaniem

Dyrektor ds. Inwestycji  
  
Bernadetta Wanat

