ESV S.A.
Ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice
tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13
sekretariat@esv.pl; www.esv.pl

GRUPA KAPITAŁOWA

Siechnice, dnia 24.11.2026r.

Zamawiający:
Grupa VAT ESV
ul. Ciepłownicza 1A
55-011 Siechnice

ZAPYTANIE OFERTOWE 2026/11/14/DBI
na prace projektowe dotyczące budowy nowego przyłącza kablowego niskiego napięcia w miejscowości Siechnice dla zasilenia działek nr 545/123, 545/187 oraz 545/186

ESV S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyłącza kablowego nN dla zasilenia działek nr 545/123 oraz 545/187 obr. Siechnice w miejscowości Siechnice przy ul. Jarzębinowej i ul. Sienkiewicza, według warunków przyłączeniowych nr W/2025/07/013/ESV3 z dnia 24.07.2025r. oraz dla działki 545/186 wg poniższych wymagań:

1. Wykonanie projektu docelowego przyłącza kablowego nN 0,4 kV w zakresie OSD (przyłącze nr 2) zgodnie z wydanymi warunkami nr W/2025/07/013/ESV3 z dnia 24.07.2025r. w celu zasilenia działek 545/123, 545/187 oraz przewidzieć dodatkowo zasilenie działki 545/186;
2. W związku z procedowaniem warunków przyłączeniowych sąsiadującej działki nr 545/186 należy w projekcie przewidzieć złącze typu ZK3a-2PP-X w zamian złącza ZK3a-1PP-X. Złącze zlokalizować w granicy działki 545/187 w sąsiedztwie działki 545/186 frontem do głównej ulicy z utrzymaniem dostępu. Szafy układów półpośrednich należy zabudować z lewej oraz prawej strony złącza kablowego odpowiednio dla zasilanych działek. Układ półpośredni dla zasilenia działki nr 545/186 należy zaprojektować dla mocy przyłączeniowej 70 kW i zlokalizować w granicy działki 545/186 (reszta pozostaje bez zmian, zgodnie z wydanymi warunkami W/2025/07/013/ESV3).
3. Zaprojektowanie kabla magistralnego oraz dostosowanie projektowanego złącza ZK3a-2PP-X do mocy przyłączeniowych dla poszczególnych działek (uwzględnić zwiększoną sumaryczną moc przyłączeniową w stosunku do warunków W/2025/07/013/ESV3).
4. Zaprojektowanie i uzgodnienie z ESV układów pomiarowo – rozliczeniowych zgodnie ze standardami technicznymi GK ESV;
5. Wykonanie niezbędnych obliczeń w tym dla doboru przekładników, kabla magistralnego oraz zabezpieczeń. Obliczenia należy wykonać oraz przedstawić w postaci jawnej w projekcie pomimo wskazania konkretnego przekładnika, zabezpieczenia lub kabla w celu zweryfikowania poprawności doboru i dokonania niezbędnych zmian;
6. Wykonanie profili przewiertów i/lub przecisków trasy kabla z naniesionymi rzędnymi terenu oraz infrastruktury podziemnej w zależności od potrzeb;
7. Inwentaryzacja w terenie umożliwiająca prawidłowe wykonanie projektu;

GRUPA KAPITAŁOWA

ESV S.A.
Ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice
tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13
sekretariat@esv.pl; www.esv.pl

8. Uzgodnienie ostatecznej lokalizacji złącza kablowego nN z Wnioskodawcą oraz ESV;
9. Uzgodnienie w postaci spisanego porozumienia swobodnego i całodobowego dostępu do projektowanego złącza dla służb ESV;
10. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (MDCP);
11. Uzyskanie pozytywnego protokołu z narad koordynacyjnych (ZUD, ZUDP);
12. Uzgodnienie projektu z WKZ;
13. Uzyskanie innych niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych prawem (m.in.: uzgodnienie środowiskowe, odrolnienie, zarządca drogi, gestorzy infrastruktury, admin. architektoniczno -budowlana, rzeczoznawca ppoż, właściciele działek itp.) w zależności od potrzeb;
14. Realizacja wg art. 29a Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524);

Przetarg na prace projektowe nie jest realizowany na zasadach prawa zamówień publicznych;

Dokumentacja projektowa winna być dostarczona w ilości:
- Projekt budowlano-wykonawczy – 3 egz. w papierze i oprawione (dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD dokumentacja w formacie PDF wraz z rysunkami w formacie edytowalnego .dwg).

Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia projektanta w **dwóch** etapach.
Prosimy o określenie:
- terminu płatności nie krótszego niż 60 dni,
- czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące,
- terminu realizacji nie dłuższego niż 3 miesiące.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia nr W/2025/07/013/ESV3 z dnia 24.07.2025r.
- Załącznik nr 2 – Plan orientacyjny;
- Załącznik nr 3 – Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego;

Ofertę w postaci skanu należy przesłać **do dnia: 04.12.2026r., godz. 13^{00}** na adres e-mail: lukasz.misztalewski@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl

Sprawę prowadzi:
Łukasz Misztalewski, e-mail: lukasz.misztalewski@esv.pl (wyjaśnienia w godzinach 09:00-15:00).

Z poważaniem:

Kierownik Działu
Inwestycji i Przyłączeń
Aleksander Szczygło